

REFERENCER

Lagerbygning, AAFV



Kunde: Aabybro fjernvarme
Rådgiver: Arkikon A/S
Kontaktperson:
Udførelsesår: 2018
Aftaleform: Hovedentreprise
Entreprisenum: 4.688.263,-
Omfang: 750m²

Beskrivelse: Opførelse af lagerbygning udført som bygningsstålkonstruktion med delvis insitustøbte vægge.
Tag som varmt tag med trædefast isolering og 2 lag tagpap på trapezplader.
Facader som isolerede sandwichpaneller.
Facadeelementer som alu/glas partier, ståldøre og ledhejseporte.

Komplet røgventilationsløsning med porte, døre og ovenlys.

Kedelrummet blev udført med klinkegulve.

Færdiggørelse af udvendige arealer med flisebelægninger.

