

## REFERENCER

### Sunset Boulevard, Tilst



**Kunde:** HESØ Group A/S  
**Rådgiver:** Ingeniør'ne A/S Esbjerg  
**Kontaktperson:**  
**Udførelsesår:** 2019  
**Aftaleform:** Totalentreprise  
**Entreprisenummer:** 8.100.000,-  
**Omfang:** 380m<sup>2</sup>

**Beskrivelse:** Opførelse af stand alone fast-food restaurant.  
Konstruktionskerne af betonelementer som bagvægge og tagdæk samt sekundære vægge i porebeton. Skalmuret i Randers tegl og med specialfarvede aluminiums inddækninger, stern og alu/glas facadepartier.  
Tag som varmt og uventileret med trædefast isolering og tagpap.  
Lofter som MRAS alu-zink perforerede systemlofter.  
Gulve som fugefri epoxy- og PU gulve med hulkehl samt alu-fodlister.  
Inkl. komplet teknisk systemleverance indeholdende ventilation/aftræk, belysning, alarm/videoovervågning, forberedelse for storkøkken, drive-thru anlæg brandforanstaltninger m.v.  
Alle udvendige anlægsarbejder inkl. svingbaner og udv. spiseområde blev tillige etableret.  
Indehaver af Sunset Boulevard Jeppe Droob udtaler "flotteste Sunset Boulevard restaurant hidtil"

