

REFERENCER

Nørhalne hallen



Bygherre: Jammerbugt kommune
Rådgiver: Viborg ingeniørerne A/S
Udførelsesår: 2017
Aftaleform: Totalentreprise
Entreprisenum: 7.000.000,00,-

Beskrivelse: ca. 800m² tilbygning til eksisterende idrætshal omfattende nyt indgangsparti & torv, nye omklædningsrum, flexrum, motionscenter og lagerlokaler.

Udført som skalmuret bygningsstålkonstruktion med trapezplader og varmt tag med 2 lag tagpap. Rytterlys over torv.

Delvis opført i lette ydervægge med galvaniserede facadeplader med perforeret logo. ADK-løsning med brikadgang på alle indgangsdøre.

Lofter som troldekt og gulve som gulvklinter, vinyl og gummigulv.

Yderligere blev hele hallens brandplan & brandstrategi belyst og alle nødvendige tiltag for lovliggørelse gennemført i byggefasen.

