

## REFERENCER

---

### Nørhalne hallen, Aabybro



**Kunde:** Jammerbugt kommune / Idrætsforeningen Fremad Nørhalne  
**Rådgiver:** Viborg-ingeniørerne A/S  
**Kontaktperson:**  
**Udførelsesår:** 2017  
**Aftaleform:** Totalentreprise  
**Entreprisenum:** 7.000.000,-  
**Omfang:** 800m<sup>2</sup>

**Beskrivelse:** Opførelse af tilbygning til eksisterende idrætshal.  
Byggeriet omfattede nyt indgangsparti & velkomsthall, nye omklædningsrum & toiletter, nyt motionscenter & flexrum samt nye lagerfaciliteter.

Bærende konstruktion udført som brandbeskyttet stål med trapezplader men bagmure i porebeton som efterfølgende blev skalmuret i mursten matchende eksisterende facader. Vindfang blev udført i let konstruktion beklædt med delvis perforerede og galvaniserede plader.

Døre og vinduer leveret som træ/alu med integreret ADK-løsning som yderligere blev indarbejdet i de indvendige døre for brugeradgang til de nye lokaler.

Udarbejdelse af ny brandstrategi og brandplan for hele hallen inkl. aktive og passive tiltag for dennes lovliggørelse.

