TOM JAKOBSEN A/S

Projektinformation

Kunde:	Aalborg Kommune V. Aak bygninger
Rådgiver:	Ingeniørfirmaet Niras A/S Aalborg
Arkitekt:	Kjær & Richter A/S
Kontaktperson:	Per H. Kristensen, projektleder Niras Tlf.: 2948 337
Udførelsesår:	2015-2016
Aftaleform:	Hovedentreprise
Entreprisesum:	Afrundet 18.000.000,-
Omfang:	Samlet bygningsareal omtrent 10.000m^2

Gigantium
Energirenovering

Referenceblad

Om projektet

Beskrivelse

Omfattende energirenovering af storhallen grundet funktionsændring fra kold hal til opvarmet hal.

Ny tagisolering og tagpap inkl. ændring af eksisterende ovenlys. Nye gavle med isolerede Polycarbonat-plader i skinnesystem udvendigt og Troldtekt plader indvendigt. Påbyggede og kippede facader med tyndpladebeklædninger samt delvis fibercementbeklædning inkl. efterisolering af sokler.

Ved indgang monteret RMIG perforerede stålplader i grafisk mønster. Udskiftning af samtlige ståldøre, herunder ABDL-automatik. Konstruktion af ny komplet buet overdækning. Levering og montering af nye bygningsværker til aggregater udført i bygningsstål og tyndplader.

Tom Jakobsen A/S
CVR 29811253 9824 2957 info@tjtomrer.dk www.tjtomrer.dk