



Projektinformation:

Kunde: Jammerbugt Kommune/Ildrætsforeningen Fremad Nørhalne
Rådgiver: Viborg-ingeniørerne A/S
 Att.: Nikolaj Folden Skole
Kontaktperson: Lene Christensen,
 Ejendomscenter Jammerbugt
 Tlf.: 4191 2937
Udførelsesår: 2017
Aftaleform: Totalentreprise
Entreprisenum: 7.000.000,-
Omfang: 800m²

Nørhalne Hallen

Opførelse af tilbygning



Referenceblad

Om projektet

Beskrivelse

Opførelse af tilbygning til eksisterende idrætshal. Byggeriet omfattede nyt indgangsparti & velkomsthall, nye omklædningsrum & toiletter, nyt motionscenter & flexrum samt nye lagerfaciliteter. Bærende konstruktion udført som brandbeskyttet stål med trapezplader med bagmure i porebeton, som efterfølgende blev skalmuret i mursten matchende eksisterende facader.

Vindfang blev udført i let konstruktion beklædt med delvis perforerede og galvaniserede plader. Døre og vinduer leveret som træ/alu med integreret ADK-løsning, som yderligere blev indarbejdet i de indvendige døre for brugeradgang til de nye lokaler. Udarbejdelse af ny brandstrategi og brandplan for hele hallen inkl. aktive og passive tiltag for dennes lovliggørelse.